

Утверждаю:
Генеральный директор АО «ЯрЭСК»
В.В. Плещев
«24» февраля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт КТП 250 кВА п.Тихменево

1. Общая часть.

1.1. Любые нарушения требований настоящего технического задания являются причиной отклонения участника закупки.

1.2. Закупка производится на основании Плана закупки АО «ЯрЭСК» на 2024 год.

1.3. АО «ЯрЭСК» производит закупку для реализации производственной программы в 2024 году.

2. Основные объёмы работ:

2.1. Капитальный ремонт КТП "Котельная пос. Тихменево" ВЛ-10кВ №1, №2 ПС35/10кВ "Тихменево" (инвентарный номер 10000359).

2.2. Выполнение необходимых испытаний и измерений.

3. Место расположения объекта:

Ярославская область, Рыбинский район, посёлок Тихменево.

4. Основные нормативно-технические документы (далее НТД), определяющие требования к капитальному ремонту КТП:

- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений.

5. Технология проведения работ должна обеспечивать:

- безопасность персонала и потребителей;
- качество выполняемых работ;
- прекращение электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.12 №442.

6. Основные технические характеристики объекта:

Устройство кабельной вставки силовым кабелем марки АСБ 3х95.

7. Объём работ:

Точные объёмы работ по объекту указаны в ведомости объемов работ (Приложение №1 к техническому заданию).

8. Основные требования к организации, привлекаемой для выполнения работ:

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ в течение последних 5-ти лет;
- наличие у организации обученного и аттестованного персонала, предполагаемого для выполнения работ по предмету закупки, наличие персонала, аттестованного в области промышленной, пожарной и электробезопасности (подтверждается копиями дипломов, аттестатов, удостоверений, свидетельств по охране труда, промышленной и пожарной безопасности аттестованных руководителей и специалистов);
- наличие у организации машин, механизмов и оборудования, предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки (подтверждается копиями договоров аренды/лизинга, или документами, подтверждающими право собственности - карточки / ПТС);

- в случае привлечения субподрядчиков, наличие договора (Протокола, Соглашения) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми субподрядчиками с указанием реквизитов организаций, документы или копии документов, подтверждающие соответствие лица, выступающего на стороне Участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке;

- капитальный ремонт объектов выполняется в полном соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ;

- подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами и оборудованием, необходимыми для капитального ремонта кабельной линии;

- все изменения номенклатуры поставляемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком без увеличения сметной стоимости;

- все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты соответствия;

- подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и передает ее заказчику в полном объеме после окончания капитального ремонта кабельной линии;

- все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе выполнения капитального ремонта подрядчик выполняет самостоятельно;

- все отступления от технического задания и ведомости объемов работ должны быть согласованы с АО «ЯрЭСК»;

- при заключении договора предоставляется локальный сметный расчет, обосновывающий стоимость проводимых работ, в формате ПО «Гранд смета» с использованием шифра расценки и кодов ресурсов (обоснование коэффициента) ТЕР.

9. Правила контроля и приемки работ:

- подрядчик, совместно с представителями АО «ЯрЭСК» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе капитального ремонта;

- заказчик осуществляет приемку работ по капитальному ремонту в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ;

- подрядчик предоставляет акты выполненных работ и исполнительную документацию;

- все выявленные при приемке работ отступления и замечания подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией;

- контроль и ответственность за соблюдением правил охраны труда персоналом подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении работ по капитальному ремонту объекта возлагается на подрядную организацию.

10. Сроки выполнения работ:

В течение 14 календарных дней с момента подписания договора.

11. Форма и порядок оплаты:

Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

12. Начальная (максимальная) цена:

172 500,88 руб. (сто семьдесят две тысячи пятьсот рублей 88 копеек) в том числе НДС – 28 750,15 руб. (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 15 копеек), 143 750,73 (сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят рублей 73 копейки) без НДС.

13. Перечень отчетной документации:

- акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

- исполнительная схема КЛ-10кВ;

- акт приемки траншеи КЛ-10кВ;
- акт осмотра кабеля на барабане;
- акт на скрытые работы по закрытию кабеля в траншеях;
- журнал прокладки кабеля;
- журнал кабельных муфт;
- журнал производства работ;
- протоколы приемо-сдаточных испытаний и измерений КЛ-10кВ;
- свидетельство о регистрации электролаборатории;
- сертификаты качества на применяемые материалы;
- копия наряда-допуска;
- копия письма о проведении инструктажа.

Заместитель начальника ПТО



Д.А. Князев