

Утверждаю:
Генеральный директор АО «ЯрЭСК»
В.В. Плещев
«27» февраля 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на капитальный ремонт КТП-250 кВА п.Тихменево

Ярославская область, Рыбинский район, посёлок Тихменево

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. первая КЛ				
1	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	1 испытание	3	
2	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м	1 кабель	1	
3	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2(Применительно шурфление кабеля)	1 электрод заземления	1	
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3 грунта	22,5	
5	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	15	
6	Песок природный для строительных работ средний	м3	3	
7	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м кабеля	15	
8	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт.	2	
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	м3 грунта	19,5	
Раздел 2. Материал неучтенный ценником				
10	Муфта кабельная ЗСТп-10-70/120	шт	2	
11	Кабель силовой АСБ 3х95(ож)-10	м	15	

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]